

1962年渡

漢陽公園園地造林工事設計書

設計者 林業技士 朴于東

造林面積 3,000坪 植栽本數 2,160本

總工事費 金

内譯 { 林業代
人夫賃

種別	現狀	數量	單位	單位	金額	摘要
자나무	(土付) 3~4尺	200	株			
진나무	3~4尺	200	"			
벚꽃나무	8~10尺	460	"			
대나무	(土) 5~6本	700	"			

소나무	(土) 3x/5~2尺	120	株			
넙쿨장미	(土) 4尺	200	"			
향나무	(土) 4~5尺	400	"			
진달래	(土) 6~7尺	300	"			

五

4



26-2

서울특별시 사망관리소

전화 ②五一三七번

6-3 W

1962年度

漢陽公園周辺造林工事設計書

設計者 林業技士 朴于東

造林面積 3,000坪 植栽本數 2,166株

總工事費 金 3,041,980圓整

内訳 { 材料代 2,807,000圓整
人夫賃 234,980圓整

種別	規格	數量	單位	單價	金額	摘要
작나무	(土付) 3~4呎	200	株	1,100	220,000	單價低值以4坪
진나무	(土) 3~4呎	200	"	2,500	500,000	"
벗꽃나무	(土) 9~10呎	46	"	2,000	92,000	"
개나리	(土) 5~6呎	700	"	500	350,000	"
和算天正平石部別算天正部別算天						
사철나무	(土) 3x1.5~2呎	120	"	7,000	840,000	"
넙쿨장미	(土) 4呎	200	"	500	100,000	"
향나무	(土) 4~5呎	400	"	1,500	600,000	"
진달래	(土) 5~7呎	300	"	350	105,000	"
園芸士		2,166	人	3,000	64,980	植栽指導監督 1人:1,000株
普通入夫		170.00	"	1,000	170,000	
内訳		43.32				植栽費 1人:150株
		54.15				植栽 1人:40株
		21.66				穴堀
		43.32				使用地小區撤 1人:100株
		7.55				給水 1人:150株
合計					3,041,980	跡地整理

단기 四二 年

서울 특별시

구

산지사방사업 설계
실행 평면도 재중

서울 특별시

하양공원주변조림공사설계도

5

65

4

서기1962년도

서울특별시중구한양공원내 조림공사설계평면도

식재면적 3.000 평 축척 1.200:1

식재본수 2.166 본

$S = \frac{1}{1200}$

